4º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF **********, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ASX CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.970.439/0001-24, sediada à Rua Tenente Luiz Ribeiro, nº 231, sala 18, Vila Domingos Lopes, em Cataguases/MG, CEP: 36.774-034, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alonso Aparecido de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº *******, expedida pela ***, e CPF nº *********, resolvem celebrar o **4º** Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula SEGUNDA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 42/2021, Tomada de Preços nº 05/2021, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA RUA JOÃO DE DEUS MENDONÇA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO:

I - Acrescer **R$ 134.223,70 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)** ao valor do contrato, correspondendo tal acréscimo a 5,139% do seu valor original atualizado, conforme planilha orçamentária e cronograma anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **4º** Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 01 de dezembro de 2023

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	**ASX CONSTRUÇÃO EIRELI**
Prefeito Municipal	CNPJ/MF nº 41.970.439/0001-24

Testemunhas:

NOME:_____ NOME:_____

CPF: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO IV

Município/UF: CORONEL XAVIER CHAVES/MG — BDI: 26,52%
Localidade: RUA JOÃO DE DEUS MENDONÇA - CORONEL XAVIER CHAVES — Objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE
DATA BASE SINAPI: 08/2023 - SETOP 08/2023 (DESONERADO)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	MEMORIA DE CALCULO	QUANTIDADE	COEFICIENTE DE DESCONTO	CUSTO (R$) UNIT. S/ BDI COM DESCONTO	CUSTO (R$) UNIT. C/ BDI COM DESCONTO	CUSTO (R$) TOTAL
REVESTIMENTO										**R$ 110.112,43**
1.2	SETOP	REV-PAS-010	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	CONFORME MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORIGINAL => ENTORNO EDIFICAÇÃO (236,85m x 0,80m) + PLATIBANDA (215,00m x 1,35m) =	479,73	0,845	R$ 181,42	R$ 229,53	R$ 110.112,43
COBERTURA										**R$ 4.434,40**
1.5	Composição	051	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	CONFORME LEVANTAMENTO	20	0,845	R$ 119,84	R$ 151,62	R$ 3.032,40
1.6	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	CONFORME LEVANTAMENTO	20	0,845	R$ 55,41	R$ 70,10	R$ 1.402,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										**R$ 19.676,88**
1.7	SETOP	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M3	9 TRADOS X 5,50 (PROFUNDIDADE MEDIA) - ITEM INCLUI ECAVAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA	49,5	0,845	R$ 64,63	R$ 81,78	R$ 4.048,11
1.10	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	3,5 LARGURA * 3,5 LARGURA * 0,95 PROFUNDIDADE	11,64	0,845	R$ 70,38	R$ 89,04	R$ 1.036,43
1.11	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	3,50 M X 3,50 M	12,25	0,845	R$ 17,26	R$ 21,84	R$ 267,54
1.13	SETOP	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	3,5 LARGURA * 3,5 LARGURA * 0,95 PROFUNDIDADE	11,64	0,845	R$ 569,98	R$ 721,14	R$ 8.394,07
1.14	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	BLOCO DE FUNDAÇÃO 481 KG	481	0,845	R$ 9,74	R$ 12,33	5.930,73
									VALOR TOTAL DO ADITIVO IV	134.223,70

Coronel Xavier Chaves/MG, 30 de novembro de 2023.

RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617

Assinado de forma digital por RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617
Dados: 2023.11.30 16:09:49 -03'00'

RENAN MEDEIRO PENNA
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG 208418/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

CEP 36.330-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CGC Nº 18.557.546/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADITIVO IV					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		DATA:	nov/23	PRAZO: 1 MÊS	
OBRA: CONSTRUÇAO DE CRECHE		MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES		TP 05/2021	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
	CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
1	REVESTIMENTO	Físico %	100%	100%	
		Financeiro	R$ 110.112,43	R$ 110.112,43	
2	COBERTURA	Físico %	100%	100%	
		Financeiro	R$ 4.434,40	R$ 4.434,40	
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	100%	100%	
		Financeiro	R$ 19.676,88	R$ 19.676,88	
4					
5					
TOTAL		Físico %	100,00%	100,0%	
		Financeiro	R$ 134.223,70	R$ 134.223,70	

Coronel Xavier Chaves, 30 de Novembro de 2023

RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617

Assinado de forma digital por RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617
Dados: 2023.11.30 15:57:46 -03'00'

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D