



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

2º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF *****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.496.872/0001-50, com sede na Rua Doutor Eloi Reis, n.º 259, Bairro Matozinhos, CEP 36.305-152, na cidade de São João del-Rei/MG, neste ato representado por outorgado público, Sr. Ruan Pablo Resende Corrêa, portador da Carteira de Identidade MG-***** expedida pela SSP/MG e CPF n.º *****, resolvem celebrar o 2º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula QUINTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 39/2024, Concorrência nº 02/2024, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO NO CENTRO DE TRADIÇÕES AFRODESCENDENTES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO:

I - Acrescer **R\$ 54.957,91 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa um centavos)** ao valor do contrato, correspondendo tal acréscimo a 14,32% do seu valor original atualizado, conforme planilha orçamentária e cronograma anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o 2º Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 20 de dezembro de 2024

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES

Prefeito Municipal

ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ sob n.º 24.496.872/0001-50

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO II

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| EMPRESA CONTRATADA | ARAÚJO CORRÊA - Consultoria e Construções Ltda | Município/UF | CORONEL XAVIER CHAVES/MG | Localidade | CEL. XAVIER CHAVES/MG |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| Proponente / Tomador | Objeto | Empreendimento / Apelido |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES | GALPÃO MULTIUSO | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO |

| DATA BASE SINAPI: 06/2023 (DESONERADO) | | LOCALIDADE SINAPI: BELO HORIZONTE | | | | BDI PADRÃO: 26,43% | | BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% | | BDI DIFERENCIADO 2: 0,00% | | BDI ZERO: 0,00% | | P |
|---|------------|-----------------------------------|---|------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|----------------------|
| ITEM | FUNÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL COM BDI (R\$) | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO | | | | | | | | | | | | | | R\$ 54.957,91 |
| 1.6 PISO | | | | | | | | | | | | | | R\$ 4.816,96 |
| 1.6.2 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 12,75 | R\$ 39,23 | R\$ 49,60 | R\$ 632,40 | | | | | | P |
| 1.6.5 | SETOP | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 14,13 | R\$ 119,77 | R\$ 151,43 | R\$ 2.139,71 | | | | | | P |
| 1.6.7 | SETOP | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m2 | 25,50 | R\$ 63,43 | R\$ 80,19 | R\$ 2.044,85 | | | | | | P |
| 1.7 REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | R\$ 448,00 |
| 1.7.1 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 44,40 | R\$ 7,98 | R\$ 10,09 | R\$ 448,00 | | | | | | P |
| 1.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | R\$ 891,10 |
| 1.11.14 | SETOP | ED-49906 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1,00 | R\$ 230,09 | R\$ 290,90 | R\$ 290,90 | | | | | | P |
| 1.11.15 | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10,00 | R\$ 47,47 | R\$ 60,02 | R\$ 600,20 | | | | | | P |
| 1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.114,64 |
| 1.12.2 | SETOP | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 30,00 | R\$ 5,96 | R\$ 7,54 | R\$ 226,20 | | | | | | P |
| 1.12.4 | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4,00 | R\$ 10,01 | R\$ 12,66 | R\$ 50,64 | | | | | | P |
| 1.12.7 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 30,00 | R\$ 3,13 | R\$ 3,96 | R\$ 118,80 | | | | | | P |
| 1.12.8 | SETOP | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 30,00 | R\$ 2,35 | R\$ 2,97 | R\$ 89,10 | | | | | | P |
| 1.12.5 | SETOP | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 317,53 | R\$ 4,06 | R\$ 5,13 | R\$ 1.629,90 | | | | | | P |
| 1.13 PINTURA | | | | | | | | | | | | | | R\$ 8.847,91 |
| 1.13.10 | Composição | 020 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (2) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 165,00 | R\$ 27,91 | R\$ 35,29 | R\$ 5.823,07 | | | | | | |
| 1.13.11 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 165,00 | R\$ 14,50 | R\$ 18,33 | R\$ 3.024,84 | | | | | | |
| 1.15 OUTROS | | | | | | | | | | | | | | R\$ 27.957,53 |
| | Cotação | 001 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | SV | 1,00 | R\$ 12.690,37 | R\$ 16.044,43 | R\$ 16.044,43 | | | | | | |
| | | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 165,00 | R\$ 5,49 | R\$ 6,94 | R\$ 1.144,79 | | | | | | |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL COM BDI (R\$) | BDI |
|-----------------------|---------|----------|--|------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----|
| | SETOP | ED-49688 | COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO | M | 90,52 | R\$ 8,62 | R\$ 10,90 | R\$ 986,31 | |
| | Cotação | 002 | PINTURA ARTISTICA | SV | | | | R\$ 9.782,00 | |
| 1.10 COBERTURA | | | | | | | | R\$ 9.881,77 | |
| 1.10.1 | SINAPI | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 1.701,96 | R\$ 2.151,79 | R\$ 4.303,58 | |
| | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 253,88 | R\$ 11,62 | R\$ 14,69 | R\$ 3.729,25 | |
| | SINAPI | ED-50669 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 19,00 | R\$ 76,97 | R\$ 97,31 | R\$ 1.848,95 | |

RECURSOS

Coronel Xavier Chaves 04 de Dezembro de 2024



Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: RENAN MEDEIRO PENNA

CREA/CAU: 208418/D

ART/RRT:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelixavierchaves.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO II

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES | | VALOR DA OBRA: | R\$54.957,91 | DATA: FOLHA Nº: 01/01 | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------|---|--------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO (COSNEC) | | | | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES | |
| BAIRRO : VILA FÁTIMA | | | | | |
| ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |
| 1.6 | PISO | Físico % | 100,00% | 100,00% | |
| | | Financeiro | R\$4.816,96 | R\$4.816,96 | |
| 1.7 | REVESTIMENTOS | Físico % | 100,00% | 100,00% | |
| | | Financeiro | R\$448,00 | R\$448,00 | |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO | Físico % | 100,00% | 100,00% | |
| | | Financeiro | R\$891,10 | R\$891,10 | |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 100,00% | 100,00% | |
| | | Financeiro | R\$2.114,64 | R\$2.114,64 | |
| 1.13 | PINTURA | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | Financeiro | R\$8.847,91 | R\$4.423,96 | R\$4.423,96 |
| 1.15 | OUTROS | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | Financeiro | R\$27.957,53 | R\$13.978,77 | R\$13.978,77 |
| 1.10 | COBERTURA | Físico % | 100,00% | 70,00% | 30,00% |
| | | Financeiro | R\$9.881,77 | R\$6.917,24 | R\$2.964,53 |
| TOTAL | | Físico % | 100,00% | 61,12% | 38,88% |
| | | Financeiro | R\$54.957,91 | R\$33.590,66 | R\$21.367,25 |

Coronel Xavier Chaves/MG, 04 de dezembro de 2024


Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 208418/D